



STADT VISSELHÖVEDE

Der Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Visselhövede schreibt die Erd-, Pflaster-, Asphalt- und Kanalbauarbeiten, Pumpwerk, Regenrückhaltebecken, Beleuchtung für die Erschließung des Gewerbegebiets „Lehnsheide“ Celler Straße in Visselhövede öffentlich aus.

Ausführungsort: Visselhövede, Celler Straße – Gewerbegebiet Lehnsheide

Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Bauleistungen (alle Angaben sind ca.):

- 3.600 m² Laufbahn aus Kunststoff einschl. Unterbau aus Asphalt und Betondecke sowie ungebundenen Schichten aufnehmen und Material verwerten
- 2.600 m³ Oberboden abtragen und übernehmen
- 5.250 m³ Boden aus Regenrückhaltebecken lösen und übernehmen
- 1.500 m³ Boden lösen und zwischenlagern
- 3.350 m³ Füllsand zum Bodenaustausch liefern
- 600 m³ Boden planieren bis 100 m
- 1.545 m³ Schicht aus frostunempfindlichen Material SE/SW herstellen
- 90 m Entwässerungsleitungen PP EN 150 für Straßenabläufe verlegen
- 28 St Straßenabläufe 300/500 setzen
- 5.800 m² Schottertragschicht 0/32 mm, 25 und 30 cm
- 1.585 m Tief-, Rund- und Hochbordanlagen setzen
- 620 m Rinnenanlagen 2-reihig herstellen
- 1.000 m² Pflasterdecke aus Betonverbundsteinpflaster 210/105/100 herstellen
- 880 m² Pflasterdecke aus Betonsteinrechteckpflaster 210/105/80 herstellen
- 3.430 m² Asphalttragschicht, -binderschicht und -deckschicht herstellen
- 430 m SW-Rohrleitung PP-Rohr DN 150 und 200 verlegen
- 800 m RW-Rohrleitung Betonrohr DN 300, 600 und 800 herstellen
- 130 m SW-Druckrohrleitung PE-HD-Rohr DA 110x10 mm SDR 17 verlegen
- 345 m Stabmattenzaun herstellen zzgl. 2 Toranlagen 5,0/2,0 m
- 19 St Regenwasser-Betonfertigteilschächte DN 1000 und 1200 herstellen
- 1 St Abwasserpumpenschacht GFK Tiefe 3,45 m inkl. 2 Stück Tauchmotorpumpen und Schaltanlage herstellen
- 8 St Schmutzwasser-PP-Schächte DN 1000 herstellen
- 1 St Druckenschacht DN 1000 herstellen
- 22 St Betonfertigteilm-Hausanschlusschächte DN 1000 herstellen
- 20 m Stahlbetonrahmendurchlass 4,0/1,5 m zzgl. Stirnstücke herstellen
- 1 St Drosselbauwerk 1,50 x 2,70 m inkl. Abflußbegrenzer herstellen
- 13,50 m Schwimmende Tauchwand herstellen
- 15 St Straßenbeleuchtung liefern und aufstellen

sowie Verkehrssicherung, Provisorien, Baustelleneinrichtungsfläche, Aufbrucharbeiten, Leerrohrverlegung, Verbau und Nebenarbeiten im kleineren Umfang

Versand der Unterlagen:
Submission:
Im Rathaus der Stadt Visselhövede, Kleiner Ratssaal
Zuschlagsfrist:
Bauzeit:

19.07.-18.08.2021
18.08.2021 um 11:00 Uhr

14.09.2021
September 2021 bis November 2022

Mit dem Angebot hat der Bieter die beigefügten Erklärungen

- zum Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetz
- Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 AK 1 bis AK 3 bzw. entsprechende Fremdüberwachung und
- der Nachweis über eine bestehende Haftpflichtversicherung und
- der Nachweis der Präqualifikation bzw. die Nachweise der Eignung gem. FBI. 124 vorzulegen.

Nachweise gemäß VOB/A § 2/1 und § 8/3, 4 können vor Angebotsabgabe angefordert werden.

Die Unterlagen sind anzufordern: bei der Sweco GmbH
Fax: 0421 / 2032-747
Tel.: 0421 / 2032-769
e-mail: daniela.labbus@sweco-gmbh.de

Visselhövede, den 15.07.2021


Der Bürgermeister
Ralf Goebel

